鄂前水许可〔2023〕18号

鄂托克前旗水利局关于润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目施工期水资源论证报告书取水许可审批准予行政许可决定书

内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司：

经审查，你公司提出的润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目施工期的取水许可申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项及《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定，决定准予取水许可申请。

一、润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目位于鄂托克前旗上海庙经济开发区能源化工区，项目建设规模为年产5.5万吨工业硅、5万吨高纯多晶硅、10GW拉晶、10GW切片、10GW高效电池、2GW高效组件生产装置、配套工用工程及辅助设施。

二、基本同意《报告书》提出的取用水方案和用水合理性分析结论。同意项目以再生水作为部分生产（道路除尘洒水）取水水源。同意建设项目以自来水作为综合生活及部分生产（混凝土养护）取水水源。取用再生水考虑10.0%的损失率，取用自来水

不考虑损失，经水平衡计算和用水合理性分析，核定项目施工期取水总量 22.50 万 m³，其中：生产取水量 9.76 万 m³（自来水取水量 4.00 万 m³，再生水取水量 5.76 万 m³），综合生活取水（自来水）量 12.74 万 m³。取水符合区域水资源配置及“三条红线”指标要求，各项用水指标、用水定额符合《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）。

三、基本同意对项目施工期节水指标、节水管理、现状节水潜力等方面分析。该项目的节水水平基本符合国家相关法律法规政策和标准规范，满足用水总量和用水效率管控要求，节水措施方案符合当地实际情况、合理可行

四、基本同意《报告书》中提出的水质分析标准。主要水质指标符合项目用水水质要求。

五、基本同意《报告书》提出的退水影响分析。建设项目施工期产生的综合生活污水由管道收集后排入污水存储池，定期拉运到鄂托克前旗上海庙富源水务有限公司所属上海庙镇污水处理厂处理后综合利用。项目对外不得设置排污口。

六、项目取用水必须按照《取水计量技术导则》（GB/T28714-2012）要求安装标准计量设施，并保证正常运行。

七、若该项目的取水性质、规模、地点或取水标的等发生重大变化，应当重新申请取水。

八、你公司应严格按照《报告书》确定的水源取用水，同时需成立内部专职水务管理部门，加强项目的取水用途和水量管理，做好取用水台账的管理与上报工作，不得违规超量取水。你

公司应加强取用水设施、设备的运行管理与维护，建立健全节约用水制度，制定合理用水计划，减少管网跑冒滴漏，进一步挖掘节水潜力，提高用水效率。要把节约用水放在项目施工期首位，节约保护水资源。你公司应按照《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》的有关规定，同步加快办理运行期取水许可手续。项目在建设过程中鄂托克前旗水利局与鄂托克前旗农牧业综合行政执法大队和上海庙镇综合执法局负责该项目施工期取水许可的日常监督管理工作。

- 附件：1. 取水许可申请书
2. 《润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目施工期水资源论证报告书》技术审查意见

鄂托克前旗水利局

2023年4月6日

抄送：鄂托克前旗农牧业综合行政执法大队、上海庙镇综合执法局

鄂托克前旗水利局

2023年4月6日印发